

1. Sērskābā gudrona
ekskavēšana no
Dienvidu gudrona dīķa



2. Ekskavētā gudrona nogāde
Tehnoloģiskajā zonā. Uzkrātais
sērskābais gudrons tiek nosvērts



Neutralizācijas materiāls

Irdināmais materiāls

Sērskābais gudrons

3. Neutralizācijas baseina uzpildīšana
ar sērskābo gudronu, irdināmo
materiālu un neutralizācijas piedevām



4. Sērskābā gudrona neutralizācija un
sekundārā kurināmā sagatavošana
atbilstoši operatora prasībām.
Masa tiek samiksēta ar vertikālās
darbības hidraulisko maisītāju.



Sagatavotais
sekundārais kurināmais

Noliktava

5. Sagatavotā sekundārā
kurināmā pārvietošana uz
noliktavu un irdināšana,
papildus piedevu pievienošana
nepieciešamā kvalitātes
līmeņa nodrošināšanai



6. Sagatavotā sekundārā kurināmā
transportēšana uz SIA "CEMEX"
rūpniecību izmantošanai